

中山市发展和改革局2022年07月企业投资项目核准信息公告

序号	项目名称	项目单位	建设性质	占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	建设地点	总投资 (万元)	计划动工时间	计划竣工时间	主要建设内容及建筑物	行政主管部门-项目核准批复文号	出证时间
1	中山220千伏火炬（濠洲）输变电工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	9384.1	13982	中山市火炬开发区濠洲村	39791.98	2023-01-01	2023-12-01	1、本期建设2台240MVA变压器，220kV出线4回，110kV出线6回，10kV出线间隔20个。2、对侧220kV逸仙站保护升级改造；对侧220kV迪光站保护升级改造；对侧220kV浪网站保护升级改造；对侧110kV中山港站保护升级改造。3、配套线路：（1）220kV逸迪甲乙线解口进火炬（濠洲）站线路：新建220kV同塔双回线路长约2x（0.25+0.25）km；（2）火炬（濠洲）站T接110kV迪白甲乙线双回送电线路：新建110kV双回电缆线路长约2x3.3km；（3）火炬（濠洲）站T接110kV浪港线沙边支线、港接线沙边支线双回送电线路：新建110kV双回电缆线路长约2x2.3km；（4）110kV浪港线、港接线改接入火炬（濠洲）站线路：新建110kV双回电缆线路长约2x4.1km。	中发改火炬核准（2022）17号	2022-07-28
2	中山市研发与高端制造产业园（港口）胜隆规划三路项目	中山城市科创园投资发展有限公司	基建	-	326108.7	中山市港口镇中山市研发与高端制造产业园区内胜隆片区	14084.99	2022-08-01	2023-03-01	本项目位于中山市研发与高端制造产业园内胜隆片区，属于园区道路，设计起点位于三角快线辅道，终点位于广中珠澳西线规划路。道路长度为1550.845m，道路规划路宽为24米，其中在西河涌涌建设一座2跨16米小桥，配套产业园区填土工程量为92万立方米。建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程以及填土工程。	中发改核准（2022）4号	2022-07-12

注：本信息统计时间以领证办结时间为界点