

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中山市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	主题造型一		
1.2	主题造型二		
1.3	主题造型三		
1.4	主题造型四		
1.5	主题造型五		
1.6	主题造型六		
1.7	其它		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
合计=1+2+3+4+5			

分部分项工程计价表

工程名称：市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1		主题造型一（习近平法治思想主题区）	1、规格：2m×3m(h)*0.2m 大理石底座 2、6m×0.3m(h)*0.4m 2、材质：铁艺造型+石头漆面+亚克力立体字喷漆+浮雕logo+大理石底座	项	1.00		
2	040101002006	挖沟槽土方	1、土方类别综合考虑	m3	1.500		
3	040103001006	回填方	1、符合设计要求	m3	0.940		
4	040103002006	余方弃置	1、运距距离综合考虑	m3	0.560		
5	010501002006	条型基础C25	1、条型基础C25 2、商品混凝土	m3	0.470		
6	010501001006	垫层C20	1、垫层C20 2、商品混凝土	m3	0.090		
7	040101001006	素土夯实	1、原土夯实，夯实系数0.94	m2	1.890		
8	010515001001	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 Φ12~14	1、现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 Φ12~14制安	t	0.028		
9	010516002006	预埋铁件	1、8mm不锈钢板 2、HRB400 Φ12	t	0.017		
		小计					
10		主题造型二（“十一个坚持”主题区）	1、规格：圆形尺寸：内圆直径0.8m，外圆直径1.1m，厚度5cm 304不锈钢扁桶（厚度：5*10cm） 整体尺寸：（8.4m+5m+7.6m）*0.15m 2、材质：铁艺造型喷汽车漆+304不锈钢扁通成型+3厘亚克力立体字	项	1.00		
11	040101002007	挖沟槽土方	1、土方类别综合考虑	m3	11.550		
12	040103001007	回填方	1、符合设计要求	m3	8.180		
13	040103002007	余方弃置	1、运距距离综合考虑	m3	3.370		
14	010501002007	条型基础C25	1、条型基础C25 2、商品混凝土	m3	2.520		
		本页小计					

分部分项工程计价表

工程名称：市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	010501001007	垫层C20	1、垫层C20 2、商品混凝土	m3	0.850		
16	040101001007	素土夯实	1、原土夯实，夯实系数0.94	m2	17.040		
17	010515001003	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内	1、现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内制安	t	0.181		
18	010516002007	预埋铁件	1、8mm不锈钢板 2、HRB400 φ12	t	0.228		
		小计					
19		主题造型三（金句立牌主题区）	1、规格：0.75m*2m*0.2m 2、材质：铁艺造型喷汽车漆+3厘亚克力立体字+logo	项	1.00		
20	040101002008	挖沟槽土方	1、土方类别综合考虑	m3	3.260		
21	040103001008	回填方	1、符合设计要求	m3	2.700		
22	040103002008	余方弃置	1、运距距离综合考虑	m3	0.560		
23	010501002008	条型基础C25	1、条型基础C25 2、商品混凝土	m3	0.410		
24	010501001008	垫层C20	1、垫层C20 2、商品混凝土	m3	0.150		
25	040101001008	素土夯实	1、原土夯实，夯实系数0.94	m2	3.060		
26	010515001004	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内	1、现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内制安	t	0.030		
27	010516002008	预埋铁件	1、8mm不锈钢板 2、HRB400 φ12	t	0.046		
		小计					
		本页小计					

分部分项工程计价表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合价
28		主题造型四（民法典主题区）	1、规格：6m*3.1m*0.2m 2、材质：铁艺造型+石头漆面+亚克力立体字喷漆+浮雕logo+底座	项	1.00		
29	040101002009	挖沟槽土方	1、土方类别综合考虑	m3	3.280		
30	040103001009	回填方	1、符合设计要求	m3	1.780		
31	040103002009	余方弃置	1、运距距离综合考虑	m3	1.500		
32	010501002009	条型基础C25	1、条型基础C25 2、商品混凝土	m3	1.260		
33	010501001009	垫层C20	1、垫层C20 2、商品混凝土	m3	0.240		
34	040101001009	素土夯实	1、原土夯实，夯实系数0.94	m2	4.880		
35	010515001005	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 Φ12~14	1、现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 Φ12~14制安	t	0.080		
36	010516002009	预埋铁件	1、8mm不锈钢板 2、HRB400 Φ12	t	0.040		
		小计					
		主题造型五（美好生活法典主题区）	1、规格：2.4m*2m*0.4m，4.6m*1.6m*0.1m 2、材质：铁艺造型喷汽车漆+3厘亚克力立体字	项	1.00		
37	040101002010	挖沟槽土方	1、土方类别综合考虑	m3	1.900		
38	040103001010	回填方	1、符合设计要求	m3	1.400		
39	040103002010	余方弃置	1、运距距离综合考虑	m3	0.500		
40	010501002010	条型基础C25	1、条型基础C25 2、商品混凝土	m3	0.370		
		本页小计					

分部分项工程计价表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合价
41	010501001010	垫层C20	1、垫层C20 2、商品混凝土	m3	0.130		
42	040101001010	素土夯实	1、原土夯实，夯实系数0.94	m2	2.560		
43	010515001006	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内	1、现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内制安	t	0.027		
44	010516002010	预埋铁件	1、8mm不锈钢板 2、HRB400 φ12	t	0.067		
		小计					
45		主题造型六（地方性法规主题区）	1、规格： （1.9m+1.9m+3.3m+3.6m）*2.8m*0.1m 2、材质：铁艺造型喷汽车漆+3厘亚克力立体字	项	1.00		
46	040101002011	挖沟槽土方	1、土方类别综合考虑	m3	3.380		
47	040103001011	回填方	1、符合设计要求	m3	2.510		
48	040103002011	余方弃置	1、运距距离综合考虑	m3	0.860		
49	010501002011	条型基础C25	1、条型基础C25 2、商品混凝土	m3	0.640		
50	010501001011	垫层C20	1、垫层C20 2、商品混凝土	m3	0.220		
51	040101001011	素土夯实	1、原土夯实，夯实系数0.94	m2	4.440		
52	010515001007	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内	1、现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内制安	t	0.047		
53	010516002011	预埋铁件	1、8mm不锈钢板 2、HRB400 φ12	t	0.116		
		小计					
		本页小计					

分部分项工程计价表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
						综合单价	合价
		其它					
54	粤050101016001	树木移植	1、树木移植	项	1.000		
55	050102012001	铺种台湾草	1、铺种台湾草 2、养护1年	m ²	40.000		
		小计					
		本页小计					
		合计					

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	综合单价
1	040101002006	挖沟槽土方	m3	1.500	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.001	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	
2	040103001006	回填方	m3	0.940	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.009	
3	040103002006	余方弃置	m3	0.560	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.001	
	D1-1-53扩	自卸汽车运土方 运距10km//扩：D1-1-53+D1-1-54*9	1000m3天然密实方	0.001	
4	010501002006	条型基础C25	m3	0.470	
	A1-5-2换	其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25	10m3	0.047	
5	010501001006	垫层C20	m3	0.090	
	A1-5-78换	混凝土垫层(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20	10m3	0.009	
6	040101001006	素土夯实	m2	1.890	
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.019	
7	010515001001	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 ϕ 12~14	t	0.028	
	A1-5-106换	现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内//换：螺纹钢HRB400 ϕ 12~14	t	0.028	
8	010516002006	预埋铁件	t	0.017	
	A1-5-150换	预埋铁件//换：螺纹钢 ϕ 10~25 //换：螺纹钢HRB400 ϕ 12~14 //增：8mm不锈钢板	t	0.017	
9	040101002007	挖沟槽土方	m3	11.550	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.006	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.011	
10	040103001007	回填方	m3	8.180	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.082	
11	040103002007	余方弃置	m3	3.370	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.003	
	D1-1-53扩	自卸汽车运土方 运距10km//扩：D1-1-53+D1-1-54*9	1000m3天然密实方	0.003	
12	010501002007	条型基础C25	m3	2.520	
	A1-5-2换	其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25	10m3	0.252	

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	综合单价
13	010501001007	垫层C20	m3	0.850	
	A1-5-78换	混凝土垫层(普通预拌混凝土 C20)//换: 普通预拌混凝土 C20	10m3	0.085	
14	040101001007	素土夯实	m2	17.040	
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.170	
15	010515001003	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 ϕ 10以内	t	0.181	
	A1-5-105换	现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内//换: 螺纹钢HRB400 ϕ 10以内	t	0.181	
16	010516002007	预埋铁件	t	0.228	
	A1-5-150换	预埋铁件//换: 螺纹钢HRB400 ϕ 10以内 //增: 8mm不锈钢板	t	0.228	
17	040101002008	挖沟槽土方	m3	3.260	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.002	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.003	
18	040103001008	回填方	m3	2.700	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.027	
19	040103002008	余方弃置	m3	0.560	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.001	
	D1-1-53扩	自卸汽车运土方 运距10km//扩: D1-1-53+D1-1-54*9	1000m3天然密实方	0.001	
20	010501002008	条形基础C25	m3	0.410	
	A1-5-2换	其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	10m3	0.041	
21	010501001008	垫层C20	m3	0.150	
	A1-5-78换	混凝土垫层(普通预拌混凝土 C20)//换: 普通预拌混凝土 C20	10m3	0.015	
22	040101001008	素土夯实	m2	3.060	
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.031	
23	010515001004	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 ϕ 10以内	t	0.030	
	A1-5-105换	现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内//换: 螺纹钢HRB400 ϕ 10以内	t	0.030	
24	010516002008	预埋铁件	t	0.046	
	A1-5-150换	预埋铁件//换: 螺纹钢HRB400 ϕ 10以内 //增: 8mm不锈钢板	t	0.046	
25	040101002009	挖沟槽土方	m3	3.280	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.002	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.003	

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	综合单价
26	040103001009	回填方	m3	1.780	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压 实方	0.018	
27	040103002009	余方弃置	m3	1.500	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天 然密实方	0.002	
	D1-1-53扩	自卸汽车运土方 运距10km//扩：D1-1-53+D1-1-54*9	1000m3天 然密实方	0.002	
28	010501002009	条形基础C25	m3	1.260	
	A1-5-2换	其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25	10m3	0.126	
29	010501001009	垫层C20	m3	0.240	
	A1-5-78换	混凝土垫层(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20	10m3	0.024	
30	040101001009	素土夯实	m2	4.880	
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.049	
31	010515001005	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 ϕ 12~14	t	0.080	
	A1-5-106换	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内//换：螺纹钢HRB400 ϕ 12~14	t	0.080	
32	010516002009	预埋铁件	t	0.040	
	A1-5-150换	预埋铁件//换：螺纹钢 ϕ 10~25 //换：螺纹钢HRB400 ϕ 12~14 //增：8mm不锈钢板	t	0.040	
33	040101002010	挖沟槽土方	m3	1.900	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天 然密实方	0.001	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天 然密实方	0.002	
34	040103001010	回填方	m3	1.400	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压 实方	0.014	
35	040103002010	余方弃置	m3	0.500	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天 然密实方	0.001	
	D1-1-53扩	自卸汽车运土方 运距10km//扩：D1-1-53+D1-1-54*9	1000m3天 然密实方	0.001	
36	010501002010	条形基础C25	m3	0.370	
	A1-5-2换	其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25	10m3	0.037	
37	010501001010	垫层C20	m3	0.130	
	A1-5-78换	混凝土垫层(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20	10m3	0.013	
38	040101001010	素土夯实	m2	2.560	
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.026	

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第4页 共4页

序 号	项目编码	项目 名称	单 位	数 量	综 合 单 价
39	010515001006	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内	t	0.027	
	A1-5-105换	现浇构件带肋钢筋 φ10以内//换：螺纹钢HRB400 φ10以内	t	0.027	
40	010516002010	预埋铁件	t	0.067	
	A1-5-150换	预埋铁件//换：螺纹钢HRB400 φ10以内//增：8mm不锈钢板	t	0.067	
41	040101002011	挖沟槽土方	m3	3.380	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.002	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.003	
42	040103001011	回填方	m3	2.510	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.025	
43	040103002011	余方弃置	m3	0.860	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.001	
	D1-1-53扩	自卸汽车运土方 运距10km//扩：D1-1-53+D1-1-54*9	1000m3天然密实方	0.001	
44	010501002011	条形基础C25	m3	0.640	
	A1-5-2换	其他混凝土基础(普通预拌混凝土C25)//换：普通预拌混凝土 C25	10m3	0.064	
45	010501001011	垫层C20	m3	0.220	
	A1-5-78换	混凝土垫层(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20	10m3	0.022	
46	040101001011	素土夯实	m2	4.440	
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.044	
47	010515001007	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ10以内	t	0.047	
	A1-5-105换	现浇构件带肋钢筋 φ10以内//换：螺纹钢HRB400 φ10以内	t	0.047	
48	010516002011	预埋铁件	t	0.116	
	A1-5-150换	预埋铁件//换：螺纹钢HRB400 φ10以内//增：8mm不锈钢板	t	0.116	
49	粤050101016001	树木移植	项	1.000	
50	050102012001	铺种台湾草	m2	40.000	
	E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.400	
	E1-3-86扩	草皮保养 人工灌溉//扩：E1-3-86+E1-3-86*5	100m2·月	0.400	

措施项目清单与计价表（一）

市法治文化公园增设法治元素项目

工程名称： 工程-造型基础

标段：

第1页，共1页

序 号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	合 价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
1.1	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			
1.1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费		
	小计			
	小计			
2	其他措施项目费			
2.1	文明工地增加费			
2.2	夜间施工增加费			
2.3	交通疏导员增加费			
2.4	地下管线交叉降效费			
2.5	赶工措施费			
	小计			
	合计			

措施项目清单与计价表（二）

市法治文化公园增设法治元素项目工程

工程名称： -造型基础

标段：

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					
1.1	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目					
1.1.1	JSJ	综合脚手架					
		小计		元			
1.1.2	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板					
		小计		元			
1.1.3	WNLBZB	围尼龙编织布					
		小计		元			
1.1.4	041102040001	桥梁支架		m3	1.000		
1.1.5	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000		
1.1.6	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000		
1.1.7	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000		
1.1.8	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000		
		小计		元			
1.2	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					
		小计		元			
		小计		元			
2	QTCSF	其他措施项目费					
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架					
2.1.1	041102001001	垫层模板		m2	8.650		
2.1.1.1		垫层模板制安					
2.1.1.1.1	D5-6-1	混凝土基础垫层 木模		100m2	0.087		
2.1.1.2		其他					
2.1.2	041102002001	基础模板		m2	34.720		
2.1.2.1		基础模板制安					
2.1.2.1.1	D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础		10m2	3.472		

措施项目清单与计价表（二）

市法治文化公园增设法治元素项目工程

工程名称：造型基础

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.2.2		其他					
		小计		元			
2.2	WY	围堰					
		小计		元			
2.3	BDJBQ	便道及便桥					
		小计		元			
2.4	DNLSS	洞内临时设施					
		小计		元			
2.5	SGPSJS	施工排水、降水					
		小计		元			
2.6	CLJCJK	处理、监测、监控					
		小计		元			
2.7	QT001	其他费用		项	1.000		
		小计		元			
		合计					

其他项目清单计价表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第1页 共1页

序号	名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	元		
2	暂估价	元		
2.1	材料暂估价	元		
2.2	专业工程暂估价	元		
3	计日工	元		
4	总承包服务费	元		
5	索赔费用	元		
6	现场签证费用	元		
7	预算包干费	元		
8	工程优质费	元		
9	消纳费	m3		
10	其他费用	元		
	合 计			

规费和税金项目计算表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
2	增值税销项税额	税前工程造价		

主要材料设备价格表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第1页，共2页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1	00010003	机上人工		工日		0.99	
2	00010010	人工费		元		3951.68	
3	01010120-0001	螺纹钢HRB400 ϕ 10以内		t		0.35	
4	01010125-0001	螺纹钢HRB400 ϕ 12~14		t		0.12	
5	01030031	镀锌低碳钢丝	ϕ 0.7~1.2	kg		1.87	
6	02270070	土工布		m ²		6.67	
7	03019001	圆钉 综合		kg		2.54	
8	03135001	低碳钢焊条 综合		kg		19.55	
9	03214046	零星卡具		kg		41.84	
10	04090135	余土外运		m ³		0.74	
11	04090155	熟耕土(松方)		m ³		0.74	
12	05030060	板枋材 综合		m ³		0.23	
13	11050001-0002	树木移植		项		1.00	
14	13350250	模板嵌缝料		kg		1.74	
15	14350630	脱模剂		kg		4.34	
16	32070050-0001	台湾草		m ²		42.00	
17	32270001	杀虫剂		kg		0.10	
18	32270010	无机肥(复合肥)		kg		3.26	
19	32270020	有机肥		t		0.60	
20	34110010	水		m ³		22.20	
21	35010030	组合钢模板		kg		20.48	
22	35090230	钢支撑		kg		8.06	
23	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m ³		0.00	
24	80210200	普通预拌混凝土 C20		m ³		1.71	
25	80210210	普通预拌混凝土 C25		m ³		5.73	
26	99450630	折旧费		元		110.96	
27	99450640	检修费		元		24.67	
28	99450650	维护费		元		90.81	
29	99450660	安拆费		元		42.72	
30	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg		0.71	
31	99450680	柴油	(机械用)0#	kg		31.49	

主要材料设备价格表

工程名称： 市法治文化公园增设法治元素项目工程-造型基础

第2页，共2页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价（元）	数量	合价（元）
32	99450700	电	(机械用)	kw·h		170.26	
33	99450760	其他材料费		元		24.12	
34	BC-0001	8mm不锈钢板		m ²		7.17	