

# 新茂村道路及排污设施改造工程清单

序	项目	面积	规格	工程地点
1	介水泥地面	1项	长8米	新茂村十二队851号之一-859号屋前
2	捣碎水泥地面	1项	长约40米，宽约4米	
3	改造沙井	6套	用红砖加高直径为700毫米沙井、加高30厘米，井内用水泥砂批荡，铸铁沙井盖，每套沙井需安装网绳直径不低于6mm的圆形防坠网，每个防坠网用6个镀锌挂钩固定	
4	安装雨水井	3套	用红砖砌60厘米X40厘米雨水井，井内用水泥砂批荡，井深600毫米，铸铁雨水井盖	
5	铺填混凝土	32立方米	用C30水泥制成的混凝土铺填长约40米，宽约4米、厚约0.2米的路面	
6	介水泥地面	1项	长21米	新茂村七队330号屋斜对面
7	捣碎水泥地面	1项	长约9米，宽约1.5米	
8	安装波纹管	8米	安装壁厚2厘米、直径为400毫米的双壁塑料波纹管（连接到雨水井）	
9	安装雨水井	1套	用红砖砌60厘米X40厘米雨水井，井内用水泥砂批荡，井深600毫米，铸铁雨水井盖	
10	用Φ10钢筋做成50*50厘米的网格	67公斤		
11	铺填混凝土	3.375立方米	用C30水泥制成的混凝土铺填长约9米，宽约1.5米、厚约0.25米的路面，铺填完混凝土后需用铁板铺垫约10天	
12	清理现场	2项	多余的捣碎水泥地面自行运走	