

# 新茂村下水管道修复工程清单

工程地点：新茂村德龙街二巷40号-41号屋前



序	项目	面积	规格
1	捣碎水泥地面	1项	长约26米，宽约0.8米
2	挖坑	1项	长约26米，宽约0.8米，深约1.1米
3	安装沙井	3套	用红砖砌为0.6X0.7米沙井，井内用水泥沙批荡，井深1.3米，铸铁沙井盖，每套沙井盖需安装网绳直径不低于6mm的圆形防坠网，每个防坠网用6个镀锌挂钩固定
4	安装波纹管	26米	安装壁厚约2厘米，直径约为0.5米的双壁塑料波纹管（连接到雨水井）
5	将捣碎水泥地面和挖出的泥铺填到坑内。损坏的下水管道、剩余的建筑垃圾（水泥地面、泥等）自行运走	1项	
6	铺填混凝土	4.16立方米	用C30水泥制成的混凝土铺填长约26米，宽0.8米，厚约0.2米的路面