

# 2024 年横东村三村片区鱼塘农路铺补工程 合同书

(工程类)

项目名称: 2024 年横东村三村片区鱼塘农路铺补工程

合同编号: \_\_\_\_\_

签约地点: 中山市横栏镇

签订日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



甲方：中山市横栏镇横东股份合作经济联合社（三村一组、三村二组、三村三组）

乙方：                    身份证号码：

地址：                    联系方式：

为进一步发展我村经济，完善农路建设，美化村容村貌。经三村一组、三村二组、三村三组代表研究决定，开展 2024 年横东村三村片区鱼塘农路铺补工程。经公开招标，由乙方竞得，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，签订本合同，具体条款如下：

### 一、工程概况

- 1、工程地点：横东村三村片区鱼塘农路
- 2、工程名称：2024 年横东村三村片区鱼塘农路铺补工程
- 3、工程承包方式：乙方包工包料

### 二、工程内容：

对横东村三村片区鱼塘农路进行砖渣石粉铺补，然后使用钩机和人工压平压实，具体如下：

- 1、在约长 600 米\*约宽 3 米的农路，对坑洼位置铺补砖渣 80 立方米；
- 2、在约长 600 米\*约宽 3 米的农路铺设石粉约 16 立方米；
- 3、使用人工在铺设后铺平路面。
- 4、使用钩机（型号：60，2 个台班）进行压平压实

以上工程包工包料含税。

三、工程款：本合同工程造价（含税）人民币\_\_\_\_\_元整（¥：\_\_\_\_\_00），  
本合同工期由：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止（公历计）共 10 天  
（雨天除外）。

四、乙方必须按照甲方规划的要求进行施工，施工过程中所发生的一切安全事故及经济责任由乙方负责。如乙方违约，甲方有权终止本协议，将本工程另行发包，由此造成的经济损失由乙方承担。

五、乙方在施工过程中，要做好周边鱼塘及耕地的保护工作，如有造成鱼塘及耕地破坏或经济损失，由乙方负责，与甲方无关。

六、工程验收：农路铺补竣工后，乙方向村委会提出验收申请，村委报给村民代表后确认验收时间。验收标准按照《横东村关于农路铺补验收标准》执行。

七、履约保证金：签订本合同当天，乙方须向甲方交纳人民币叁仟元作为履约保证金，乙方在完成工程经甲方验收合格后，甲方无息退回履约保证金给乙方。

八、工程款的支付方法：工程竣工，经甲方验收合格后六个月内，甲方将全部工程款项付清给乙方，乙方收工程款时必须开具正式完税发票，税费由乙方负责。

九、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。本合同条款如有未尽事宜，甲、乙双方可根据具体情况，结合有关规定订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方：中山市横栏镇横东股份合作经济联社（三村一组、三村二组、三村三组）  
代表：（签名）



乙方：  
代表：（签名）

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日





# 横东村关于农路铺补验收标准

为进一步做好横东村农路铺补验收工作，严格落实验收质量，现结合本村实际情况，制定以下农路铺补验收标准：

## 一、验收日期

项目农路铺补竣工后，施工单位向村委会提出验收申请，村委报给村民代表后确认验收时间。如施工单位不能按时参加的，须提前通知村委会，另行确认验收日期。

## 二、项目验收参加人员

项目验收小组由业主单位（项目所涉及村民小组代表、村务监督成员、村委会工作人员）、施工单位组成。

## 三、项目验收标准

（一）农路路面表面：路面平整、无坑洼、无积水；

（二）农路路面长度及宽度：严格按照合同规定长度宽度验收；

（三）农路铺补厚度：验收时随机钻孔（2至3个孔）检验农路铺补的厚度，抽查处农路厚度不能少于合同要求。

（四）铺补路段随机钻孔（2至3个孔）检验所填砖渣（碎砖块或碎水泥块）不能有垃圾

## 四、项目验收报告

（一）如项目验收合格的，参加人员于验收报告上签名确认；

（二）如项目验收不合格的，施工单位需要按照业主单位要求进行整改，整改完毕后，再次组织相关人员验收。