

新茂村道路划线及交通设施安装工程清单

工程地点：新茂村德龙路、新茂路



序号	内容	图例	规格 (mm)	单位	数量	备注
1	道路中心线		黄色实线热熔漆线宽150毫米, 厚度1.8-2.2毫米	平方米	639.8	基面底油处理, 高温施划, 反光珠
2	道路边实线		白色实线热熔漆线宽150毫米, 厚度1.8-2.2毫米	平方米	667.8	
3	车道分道线		白色虚线 (2-4) 热熔漆线宽150毫米, 厚度1.8-2.2毫米	平方米	137.1	
4	人行横道线、停止线、导流线		白色热熔漆线宽400毫米, 长5000毫米, 厚度1.8-2.2毫米	平方米	482	
5	单向直行箭头		国标长6000毫米 热熔漆箭头, 厚度1.8-2.2毫米	热 个	43	
6	双向箭头		国标长6000毫米 热熔漆箭头, 厚度1.8-2.2毫米	热 个	42	
7	单向左、右转箭头		国标长6000毫米 热熔漆箭头, 厚度1.8-2.2毫米	热 个	9	
8	三向箭头		国标长6000毫米 热熔漆箭头, 厚度1.8-2.2毫米	热 个	7	
9	反光柱		φ 114*800毫米*2毫米镀锌管带底座法兰150*150*6毫米), IV类超强级反光膜, 在指定路口有得吃, 天福等路口安装。	个	100	