



横东村一村街六巷路面建设工程量清单

序号	名称	项目特征	单位	工程量	备注
1	场地平整	1、包括但不限于基层清理、平整场地、以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作。	m2	424.00	
2	路面破除	1、包括但不限于路面破除以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作。	m2	424.00	
3	渣土转运	1、渣土转运	m ³	76.12	
4	路面（素C30砼，厚度18cm）	1、包括但不限于混凝土、人工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作。	m2	424.00	素C30砼（不含钢筋），若混凝土有价格调整，再做调整。
5	税费		项	1	