



裕祥村三队集约化用地安装线路电杆工程量清单

建设单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

工程名称：裕祥村三队集约化用地安装线路电杆工程

序号	名称	单位	数量
1	七米电杆	支	96
2	95平方铝线	米	5602
3	挖杆洞	个	96
4	四位街码	套	62
5	130抱扶	扶	72
6	新架设线路及重紧	米	5602
7	12*180穿杆螺丝	支	134
8	16*80螺丝	支	144
9	曲介	只	124
10	胶布	卷	50
11	吊车	台班	2.5
12	挖掘机	台班	2.5

日期：2025年03月18日