

中山市发展和改革局2025年3月总投资在3000万元以下的政府投资项目信息公告

序号	项目代码	项目名称	申请单位	所在镇街	建设地址	总投资额(万元)	建设主要内容及规模	证书编号	出证时间
1	2503-442000-11-01-637512	中山市静安馆扩建工程	中山市黄圃镇国有资产事务中心	中山市黄圃镇	中山市黄圃镇镇一村	2724.73	本工程位于黄圃镇镇一村, 总用地面积共约27450.98平方米。主要建设内容为对静安馆内骨殖廊扩容、室内广场道路、排水等基础设施加以完善。	中发改黄圃投审(2025)8号	2025-03-28
2	2412-442000-17-01-429729	神湾镇110千伏锦绣站至外沙站电缆线路土建工程	中山市神湾镇城市更新和建设服务中心(中山市神湾镇土地房屋征收中心)	中山市神湾镇	中山市神湾镇外沙村	2874.07	本工程电力电缆通道路径具体起于220千伏锦绣变电站, 新建土建分为2段, 第1段由220千伏锦绣变电站南侧起, 沿锦绣变电站东侧土路新建电缆土建, 至新建电缆终端场止, 第2段新建电缆终端场起, 沿外沙村进村道、外沙村停车场、外沙工业大道边鱼塘区域、神湾大道西侧辅道、福源路北侧人行道、外沙工业园区道路新建电缆土建, 至110千伏外沙变电站北侧止; 新建电缆通道全长2.609km。本次设计范围(建设内容)包含电力电缆通道、工作井及区间主体结构工程, 电缆支架等附属配套设施, 不含敷设在电缆通道内的高压电力电缆。项目涉及其他附属: 电缆通道标识、电缆电线由供电局后续实施, 不纳入本项目统一建设范围。新建电力电缆通道共设18处工作井, 采用现浇电缆沟、水平定向钻(顶管)、埋管施工。本工程投资估算总金额2874.07万元, 建设费2230.50万元。	中发改神湾投审(2025)8号	2025-03-18
3	2309-442000-04-01-206236	港口镇2022年度堤段加固及暗窦重建工程	中山市港口镇水务事务中心	中山市港口镇	中山市港口镇大南联围港口堤段和中顺大围港口堤段	1545.46	1.大南联围堤防加固。堤身灌浆加固(桩号K22+898~K16+198), 长度为6.7公里; 临水侧堤脚抛石加固(桩号K13+475~K13+700), 长度为0.225公里; 背水侧堤脚填塘固基(桩号K12+950~K14+291), 长度为1.341公里。重建暗窦2座, 渗漏点处理1处, 泵站维修加固5座。2.中顺大围港口堤段防浪墙修复。堤顶防浪墙修复共14处, 长度为0.11公里。	中发改港口投审(2025)2号	2025-03-15
4	2502-442000-17-01-846117	神湾镇排水管网综合整治工程	中山市神湾镇城市更新和建设服务中心(中山市神湾镇土地房屋征收中心)	中山市神湾镇	中山市神湾镇	2639.19	项目对外沙第三工业区片区、神湾医院周边片区、环岛路片区、磨刀岛片区、神溪工业区片区、竹排工业区片区等6个片区的易涝点进行综合整治, 建设内容包括: 管网清淤长度约29.6km, 修复现状管道约300处, 新建DN400~DN1500排水水管3.5km, 现状泵站修缮4座。	中发改神湾投审(2025)7号	2025-03-14
5	2411-442000-04-01-364993	小榄镇支暗涵整治工程	中山市小榄镇水务事务中心	中山市小榄镇	中山市小榄镇	2318.17	主要范围为裕安涌、西沥涌流域范围内的8条暗涵长度约3.4km(以实际测量长度为准); 主要内容包含暗涵清淤、截污及补水工程等, 初步估算暗涵清淤约6716m, 新建 d300-d400截污管道约 3.31km, 截流井约57座, d400补水管道约 1.2km, 补水泵站2座。	中发改小榄投审(2025)7号	2025-03-11
6	2410-442000-04-01-849237	南朗街道翠亨翠平路道路建设工程	中山翠亨新区工程项目建设事务中心	中山市南朗街道	中山市南朗街道平顶片区海畔山小区南侧	2919.99	南朗街道翠亨翠平路道路建设工程为规划东西向27米双向4车道道路, 道路等级为城市次干路、支路, 起点位于海畔山小区南侧, 终点接G228国道, 次干道长度约400米, 支路部分为规划十一路交叉口约63米, 建设总长约463米, 建设内容包括道路、给排水、照明、交通、绿化、电力通信及其他市政附属设施等工程。	中发改翠亨投审(2025)1号	2025-03-06

注: 本信息统计时间以领证办结时间为界点