


横东村横东大道标线划制项目工程量清单

建设单位名称：中山市横栏镇横东股份合作经济联合社

工程名称：横东村横东大道标线划制项目



序号	项目明细	图例	规格 (mm)	单位	数量	备注
1	路面中线		白色虚线热熔漆 线宽150mm, 厚度 1.8-2.2mm			
2	路面边线		白色实线热熔漆 线宽150mm, 厚度 1.8-2.2mm	米	5950	该三项工作 总长度约 5950米。车 位约280个。
3	停车位线划制		白色实线热熔漆 线宽150mm, 厚度 1.8-2.2mm, 停车 位长约5500mm, 宽 约2500mm			
4	路面单项箭头		国标长6000mm, 热熔漆箭头, 厚 度1.8-2.2mm	个	10	
5	磨线/除线 (清除路面 标线 (约200m²))			项	1	
合计 (包工包料含税)						

备注：以上划制均使用白色热熔型反光环保涂料